

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** RETE IDRICA ANTINCENDIO

**COMMITTENTE:** SALPA sas

Data, 20/03/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 17.01.0030.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. TUBAZIONE IN POLIETILENE SISTEMA INTEGRATO ANTINCENDIO		715,00 340,00	0,800 0,800	1,000 1,000	572,00 272,00		
	SOMMANO mc					844,00	6,79	5'730,76
2 02.02.0010.0 04	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... ta dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 TUBAZIONE IN POLIETILENE SIST. INTEGR. ANTINCENDIO		715,00 340,00	0,800 0,800	1,000 1,000	572,00 272,00		
	SOMMANO mc					844,00	20,54	17'335,76
3 16.01.0020.0 04	CASSETTA PER IDRANTE DA ESTERNO. Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylo ... rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m 25. IDRANTE					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	268,80	4'300,80
4 15.05.0270.0 05	POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni dello spes ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 60. MAGGIORAZIONE CARRABILITA' POZZETTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	42,02	126,06
5 15.05.0270.0 02	POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni dello spes ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 100 cm. POZZ. PER MESSA IN OPERA SARACINESCE ANTINCENDIO PER FRAZION. LINEA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	370,70	741,40
6 18.01.0020.0 04	TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURA, GIUNTO, VITE E MANICOTTO. Tubazione in acciaio jutata e catramata, senza saldatura, con giunto a vite e manicotto, secondo le norme UNI EN 102 ... cato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la protezione catodica. Tubazione diametro 1" 1/4. TUBAZIONE PER IDRANTI PEZZI SPECIALI CURVE E GOMITI	16,00 2,00	2,00 1,50	16,000		32,00 48,00		
	SOMMANO m					80,00	13,78	1'102,40
7 18.01.0122.0 08	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformità di pro							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							29'337,18

