




COMUNE DI MONTONE



REGIONE DELL'UMBRIA



**REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA
DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE "Pier Giorgio Reali"
E DEL CAMPO DA TENNIS ADIACENTE**

**Lotto "A" - Copertura della tribuna dello
"Stadio Comunale Piergiorgio Reali"**

ESECUTIVO

R.U.P.:
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Geom. Claudio Mariotti

PROGETTISTA:



Ing. Andrea Fiorucci

Zona Faldo n° 32 - 06014 Montone (PG)
Tel. 075-9697982 - Mail: andrifiuruc@gmail.com
C.F. - FRCNDR67M050788Q P.I. - 03555990542

Tavola

Analisi Prezzi

Tavola

AP

Scale:

Plottaggio:

Archivio: 509 APE

Rev.	Data	Redatto	Verificato	MOTIVAZIONE
A	27.01.2021	Andrea Fiorucci	Andrea Fiorucci	ESECUTIVO
B	01.08.2022	Andrea Fiorucci	Andrea Fiorucci	Aggiornamento Prezzi Anno 2022
C				

Comune di MONTONE
Provincia di PERUGIA

Analisi dei Prezzi

N.P. 001	PANNELLI LAMIERA GRECATA			
<p>Fornitura e posa in opera di copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato marchiate CE secondo UNI EN 14782. Le lastre (tipo Coverib 850 o similari) a profilo grecato costituite da una lamiera di acciaio_cop zincato (EN 10147) dello spessore di mm 0,60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento (dello spessore di circa mm 1,7) con funzione anticorrosiva ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina in alluminio preverniciato, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio preverniciato. Per assicurare la continuità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante (dello spessore di circa mm 1,7) posizionata esclusivamente sull'estradosso della lamiera. con colorazione su entrambe le facce a scelta della D.L.. E' inoltre compresa la calandratura delle lastre secondo il profilo degli elementi strutturali posti al di sotto delle stesse. E' inoltre compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>				
Analisi dei costi Elementari per mq				
Manodopera				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Operaio Qualificato	h	0,20	€ 27,78	€ 5,56
Operaio Specializzato	h	0,20	€ 29,97	€ 5,99
				€ 11,55
Materiali				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Lamiera grecata calandrata	mq	1,00	€ 29,00	€ 29,00
				€ 29,00
Noli/Trasporti				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Autocarro con gru + operatore	h	0,05	€ 30,00	€ 1,50
Autogru per movimentazione	h	0,05	€ 60,00	€ 3,00
				€ 4,50
			SOMMANO	€ 45,05
Spese Generali	15%			€ 6,76
			SOMMANO	€ 51,81
Utile d'impresa	10%			€ 5,18
			TOTALE	€ 56,99
Prezzo d'applicazione mq				€ 56,99

Comune di MONTONE
Provincia di PERUGIA

Analisi dei Prezzi

N.P. 003	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante - 5011 lm - 40,5 W - 4000 K - OTTICA 120° - TIPO B			
Tubo in policarbonato opale o gofrato con sistema di chiusura stagna tramite tappi laterali in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa con led di potenza "2835" montati su moduli ad alta densità di diodi installati su profilo in alluminio anodizzato. In caso di copertura interna gofrata con l'utilizzo delle lenti (30°-60°) o meno (120°) viene garantita una perfetta pulizia del cono di luce grazie alla speciale rigatura. Nella versione con copertura interna opale la differenza tra le ottiche (30° - 60° - diffusa) è sostanzialmente estetica legata all'ampiezza dell'area di emissione della luce sul tubo. Installazione a plafone con molla o con attacco tramite accessori. Alimentazione integrata per il collegamento diretto alla rete elettrica. TIPO Maxitube Embossed CRI80 o similare.				
Analisi dei costi Elementari per 1 unità				
Manodopera				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Operaio Qualificato	h	0,50	€ 27,78	€ 13,89
Operaio Comune	h	0,50	€ 24,90	€ 12,45
				€ 26,34
Materiali				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Sospensione completa	cad	1,00	€ 160,00	€ 160,00
				€ 160,00
Noli/Trasporti				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Trabattello	h	0,50	€ 9,40	€ 4,70
Trasporto	cad	1,00	€ 10,00	€ 10,00
				€ 14,70
SOMMANO				€ 201,04
Spese Generali	15%			€ 30,16
SOMMANO				€ 231,20
Utile d'impresa	10%			€ 23,12
TOTALE				€ 254,32
Prezzo d'applicazione cad.				€ 254,32

Comune di MONTONE
Provincia di PERUGIA

Analisi dei Prezzi

N.P. 004	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante - 2923 lm - 22 W - 4000 K - OTTICA 120° - TIPO C			
Tubo in policarbonato opale o goffrato con sistema di chiusura stagna tramite tappi laterali in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa con led di potenza “2835” montati su moduli ad alta densità di diodi installati su profilo in alluminio anodizzato. In caso di copertura interna goffrata con l'utilizzo delle lenti (30°-60°) o meno (120°) viene garantita una perfetta pulizia del cono di luce grazie alla speciale rigatura. Nella versione con copertura interna opale la differenza tra le ottiche (30° - 60° - diffusa) è sostanzialmente estetica legata all'ampiezza dell'area di emissione della luce sul tubo. Installazione a plafone con molla o con attacco tramite accessori. Alimentazione integrata per il collegamento diretto alla rete elettrica. TIPO Maxitube Embossed CRI80 o similare.				
Analisi dei costi Elementari per 1 unità				
Manodopera				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Operaio Qualificato	h	0,50	€ 27,78	€ 13,89
Operaio Comune	h	0,50	€ 24,90	€ 12,45
				€ 26,34
Materiali				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Sospensione completa	cad	1,00	€ 120,00	€ 120,00
				€ 120,00
Noli/Trasporti				
	U.M.	Quant.	P. Unit.	P.Tot.
Trasporto	cad	1,00	€ 10,00	€ 10,00
				€ 10,00
SOMMANO				€ 156,34
Spese Generali	15%			€ 23,45
SOMMANO				€ 179,79
Utile d'impresa	10%			€ 17,98
TOTALE				€ 197,77
Prezzo d'applicazione cad.				€ 197,77